

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA ADEQUAÇÕES - UBS CHÁCARA SANTA MARIA

1	COD. EDIF	CONSTRUÇÃO DE 5 CONSULTÓRIOS	UND	QTD	Valor Unit.	VALOR TOTAL
1.1		DEMOLIÇÃO DE CHURRASQUEIRA E DEPÓSITO EXISTENTE	VB	1		R\$ -
1.2		PLACA CIMENTÍCIA	M2	15		R\$ -
1.3	20404	ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAR A ALVENARIA	KG	180		R\$ -
1.4	40140	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09 CM	M2	70		R\$ -
1.5	110108	EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	120		R\$ -
1.6	110101	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	120		R\$ -
1.7		PAREDE EM DRYWALL	M²	120		R\$ -
1.8	101309	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, MEIA COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 7L - EXCLUSA TORNEIRA	UN	5		R\$ -
1.9		ADEQUAÇÃO HIDRÁULICA PARA ATENDER 6 CONSULTÓRIOS	VB	1		R\$ -
1.10	101409	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	5		R\$ -
1.11	120143	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) COM TABICA	M2	93		R\$ -
1.12	70103	PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM	UNID	5		R\$ -
1.13	90701	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UNID	7		R\$ -
1.14	90760	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UNID	40		R\$ -
1.15	98610	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UNID	10		R\$ -
1.16	150116	TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	400		R\$ -
1.17	14654	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	M2	93		R\$ -
1.18	130309	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	120		R\$ -
1.19	90976	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	15		R\$ -
1.20	90305	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2000		R\$ -
1.21	90306	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1000		R\$ -
1.22	99038	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	3600		R\$ -
1.23	90309	CABO 16,00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	9,01		R\$ -
1.24	90221	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4"	M	120		R\$ -
1.25	90519	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES	UNID	1		R\$ -
1.26		VENTILADOR DE PAREDE 1M BIVOLT 1 METRO PRETO VENTISOL	UNID	10		R\$ -
1.27	90810	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UNID	12		R\$ -
1.28	90812	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UNID	12		R\$ -
1.29	90212	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	UNID	60		R\$ -
1.30	90674	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	14,57		R\$ -
1.31		REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO E REINSTALAÇÃO	UNID	1		R\$ -
1.32	80274	GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO	M2	15		R\$ -
1.33	80262	CAIXILHO EM AÇO ANODIZADO - BASCULANTE	M2	15		R\$ -
1.34	90688	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	1		R\$ -
1.35	80119	PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA	M2	2,1		R\$ -
1.36	170245	CALÇADA DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	5		R\$ -
1.37	170525	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	10		R\$ -
1.38		ADEQUAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE REDE GASES	VB	1		R\$ -
1.39	50309	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	200		R\$ -
TOTAL ADEQUAÇÃO						R\$ -
RESUMO DE CUSTOS						
Total						R\$ -
BDI						
Total Geral						R\$ -