

RELATÓRIO TECNICO

OBRA: UBS Chácara Santa Maria

LOCAL: Rua Cicladis nº 250

Em vistoria a unidade UBS da Chácara Santa Maria, foi constatado que o telhado da edificação do lado direito da unidade, encontra-se bem deteriorado, podendo ver inclusive remendos nas telhas com fitas de manta aluminizada.

Podemos observar ainda internamente o forro de material mineral, bem manchado em função do vazamento do telhado.





Glizt e Carvalho
engenharia



Tel. (11) 3384-7567
Alameda dos Tupinás, 33 cj 308 - Saúde - São Paulo - SP - Cep: 04069-000
www.gecengenharia.com.br - contato@gecengenharia.com.br



Glizt e Carvalho
engenharia



Conclusão: Sugerimos a demolição integral do telhado existente, com a execução de telhado com TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM sobre estrutura metálica.

.....
Engº Rubens Gomes de Carvalho

CREA 50600529769