



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: UBS Horizonte Azul

LOCAL: Rua Albergati Capecelli nº 2.200

GENERALIDADES:

O presente memorial descritivo tem por finalidade a reforma de uma unidade de Saúde, visando a instalação de um Gabinete Odontológico.

A Execução da obra de reforma obedecerá aos padrões e normas da ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS).

A proposta é transformar a sala atual de reunião em uma sala de reunião menor e um gabinete odontológico para duas cadeiras.

Para tanto o ambiente será dividido BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA, o piso da atual sala de reuniões será demolido, e o entulho proveniente da demolição deverá ser retirado por caçambas em horário a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO.

A alvenaria receberá chapisco comum de argamassa de cimento e areia e emboço com argamassa mista de cimento e areia 1:3.

No Gabinete Odontológico será executado CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM e aplicado PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE e RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM.

Na nova sala de reuniões será executado PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA PISO SOBRE PISO e RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM.



Será instalada conjunto de batente, porta lisa 92x21,0 com fechadura tipo Gorge – tráfego intenso-acabamento cromado.

No Gabinete será instalado armário em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado.

Tres consultórios mais a sala de ACS terão a troca de piso por PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) e RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM.

Instalações elétricas.

Será executado por mão-de-obra especializada seguindo as normas da ABNT e demais normas técnicas.

Está previsto a instalação de quadro de energia, e revisão nas instalações em função da execução do Gabinete Odontológico, que receberá um abrigo de compressor para duas cadeiras de odontologia..

Pintura interna

O Gabinete Odontológico receberá pintura de Epóxi com massa a base de epóxi.

As paredes internas da sala de reuniões receberão 01 demão de seladora e 02 demãos de tinta acrílica na cor a ser determinada pela FISCALIZAÇÃO

As portas serão emassadas e receberão lixamento para posterior aplicação de tinta esmalte acetinado na cor branca ou em cor a ser determinada pela FISCALIZAÇÃO.

Os caixilhos receberão proteção de pintura zarcão (ante ferruginosa) e posterior aplicação de tinta esmalte na cor branca, ou em cor a ser determinada pela FISCALIZAÇÃO.



Limpeza da Obra.

A obra será entregue totalmente limpa interna e externamente. Os pisos serão limpos e as manchas de salpicos de tinta serão removidas. Todos os materiais não aproveitados como terra, caliças e outros materiais de sobras, serão removidos do terreno.

.....
Engº Rubens Gomes de Carvalho

CREA 50600529769