

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO 24 HORAS

ANEXO I

FICHA TÉCNICA PLANILHA DE QUANTITATIVOS						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO	QUANT	VALOR TOTAL
1	ADEQUAÇÃO DE CONSULTÓRIOS					
1.1	04-50-10	DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR	M2		72,87	R\$ -
1.2	01-01-06	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M³		8,00	R\$ -
1.3	01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3		8,00	R\$ -
1.4		PAREDE DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) <i>Obs. Não possui na planilha de custo edif.</i>	M2		135,00	R\$ -
1.5	07-01-04	PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM PARA PAREDE DE GESSO ACARTONADO	UN		8,00	R\$ -
1.6	07-01-50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (10CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG		8,00	R\$ -
1.7	07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN		8,00	R\$ -

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO 24 HORAS

ANEXO I

FICHA TÉCNICA PLANILHA DE QUANTITATIVOS						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO	QUANT	VALOR TOTAL
1.8	10-13-08	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN		8,00	R\$ -
1.9	10-14-09	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN		8,00	R\$ -
1.10	10-80-93	VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"	UN		8,00	R\$ -
1.11	10-80-81	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM	UN		8,00	R\$ -
1.12	10-14-15	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO - 1/2"	UN		8,00	R\$ -
1.13	10-80-76	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UNID		2,00	R\$ -
1.14		PORCELANATO POLIDO RETIFICADO 60X60CM ACETINADO BEGE ELIANE Obs. Não possui na planilha de custo edif.	M2		318,00	R\$ -

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO 24 HORAS

ANEXO I

FICHA TÉCNICA PLANILHA DE QUANTITATIVOS						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO	QUANT	VALOR TOTAL
1.15		RODAPÉ PORCELANATO POLIDO PEIV 7CM À 10CM	M		320,00	R\$ -
1.16	13-02-01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2		318,00	R\$ -
1.17	15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2		180,00	R\$ -
1.18	15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA TETO	M ²		960,00	R\$ -
1.19	09-03-05	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M		4.500,00	R\$ -
1.20	09-03-06	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M		1.000,00	R\$ -
1.21		HIDRÁULICA PARA INSTALAÇÃO DE 8 LAVATÓRIOS	VB		500,00	R\$ -
1.22	10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M		25,00	R\$ -

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO 24 HORAS

ANEXO I

FICHA TÉCNICA PLANILHA DE QUANTITATIVOS						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO	QUANT	VALOR TOTAL
1.23	10-05-02	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UNID		9,00	R\$ -
1.24	09-07-50	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"	UN		9,00	R\$ -
1.25		CORTE DE PORTA PARA AJUSTAR NOVA COTA DO PISO	UN		34,00	R\$ -
1.26	09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN		80,00	R\$ -
1.27	07-03-05	PM.54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 204X210CM	UN		2,00	R\$ -
1.28	07-01-07	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN		16,00	R\$ -
TOTAL						R\$ -
2	CONFORTO MEDICO MASCULINO E FEMININO					
2.1	02-50-03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3		1,00	R\$ -

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO 24 HORAS

ANEXO I

FICHA TÉCNICA PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO	QUANT	VALOR TOTAL
2.2	07-01-51	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA	JG		1,00	R\$ -
2.3	07-01-17	PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM	UN		1,00	R\$ -
2.4	70202	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN		1,00	R\$ -
2.5		PAREDE DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2		10,08	R\$ -
2.6	13-02-88	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2		3,00	R\$ -
2.7	13-03-35	RODAPÉ DE BORRACHA SINTÉTICA - BOLEADO, 7CM	M		10,00	R\$ -
2.8	15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2		4,20	R\$ -

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO 24 HORAS

ANEXO I

FICHA TÉCNICA PLANILHA DE QUANTITATIVOS						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO	QUANT	VALOR TOTAL
2.9	15-01-16	TINTA ACRÍLICA - COM MASSA CORRIDA	M2		76,80	R\$ -
2.10		PERSIANA HORIZONTAL PVC OFF BRANCA 1,00X1,30M	UN		4,00	R\$ -
2.11	09-09-92	LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS LED 18W	UN		2,00	R\$ -
2.12	09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN		2,00	R\$ -
2.13		PELÍCULA PARA VIDRO JATEADA	M2		11,00	R\$ -
2.14	09-07-50	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"	UN		2,00	R\$ -
TOTAL						R\$ -