



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOAO AMORIM"
ORÇAMENTO PRELIMINAR PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA UBS VILA CALU

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND	Qtđ	TABELA	
					Valor Unit.	Valor Total
	150000	PINTURA	UND	Qtđ		
UVIS						
1.1	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	42,19	RS	-
1.2	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78	RS	-
1.3	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	1,92	RS	-
COLETA						
1.4	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	41,25	RS	-
1.5	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78	RS	-
1.6	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	2,40	RS	-
INALAÇÃO						
1.7	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	39,37	RS	-
1.8	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78	RS	-
1.9	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	2,40	RS	-
MEDICAÇÃO / OBSERVAÇÃO						
1.10	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	56,34	RS	-
1.11	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	5,04	RS	-
1.12	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	2,40	RS	-
CURATIVO						
1.13	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	45,02	RS	-
1.14	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78	RS	-
1.15	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	1,92	RS	-
VACINA						
1.16	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	46,91	RS	-
1.17	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78	RS	-
1.18	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	2,40	RS	-
ACOLHIMENTO						
1.19	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	40,31	RS	-
1.20	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78	RS	-
1.21	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	2,40	RS	-
EXPURGO						
1.22	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	32,55	RS	-
1.23	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78	RS	-
1.24	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	2,40	RS	-
ESTERILIZAÇÃO						
1.25	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	34,25	RS	-
1.26	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,36	RS	-
1.27	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	2,40	RS	-
ESPERA 02						
1.28	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	64,28	RS	-
1.29	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	5,04	RS	-
GRUPO						
1.30	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	80,36	RS	-
1.31	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	5,04	RS	-
1.32	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	1,92	RS	-
BANHEIRO DE DEFICIENTE						
1.33	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	4,41	RS	-
1.34	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78	RS	-
BANHEIRO FEMININO						
1.35	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	6,64	RS	-
1.36	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	2,94	RS	-
BANHEIRO MASCULINO						
1.37	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	5,99	RS	-
1.38	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	2,94	RS	-
DML						
1.39	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	2,73	RS	-
1.40	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	2,94	RS	-
HALL DOS BANHEIROS DOS PACIENTES						
1.41	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	27,60	RS	-
BANHEIRO FEMININO FUNCIONARIO						
1.42	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	2,00	RS	-
1.43	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	2,52	RS	-
1.44	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	0,80	RS	-
BANHEIRO MASCULINO FUNCIONARIO						
1.45	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	2,25	RS	-
1.46	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	2,52	RS	-
1.47	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	0,80	RS	-
HALL DOS BANHEIRO DE FUNCIONARIO						
1.48	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	30,81	RS	-
1.49	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78	RS	-
COLETA DE PAPANICOLAU						
1.50	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	43,18	RS	-
1.51	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78	RS	-
1.52	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	2,40	RS	-
BANHEIRO DE COLETA DE PAPANICOLAU						
1.53	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	19,90	RS	-
1.54	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	2,94	RS	-
1.55	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	1,28	RS	-
CONSULTORIO 01						
1.56	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	42,06	RS	-
1.57	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78	RS	-
1.58	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	2,40	RS	-
CONSULTORIO 02						
1.59	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	42,62	RS	-
1.60	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78	RS	-
1.61	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	2,40	RS	-
CONSULTORIO 03						
1.62	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	42,30	RS	-
1.63	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78	RS	-
1.64	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	2,40	RS	-
CONSULTORIO 04						
1.65	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	41,98	RS	-
1.66	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78	RS	-
1.67	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	2,40	RS	-
CONSULTORIO 05						
1.68	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	42,95	RS	-
1.69	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78	RS	-
1.70	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	2,40	RS	-
SALA DE ACS						
1.71	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	91,33	RS	-
1.72	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78	RS	-
1.73	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	5,76	RS	-
SALA DA GERÊNCIA						
1.74	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	40,97	RS	-
1.75	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78	RS	-
1.76	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	2,40	RS	-
SALA DA ADMINISTRAÇÃO						
1.77	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	20,19	RS	-
1.78	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78	RS	-
1.79	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	4,80	RS	-
SAP						
1.80	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	47,64	RS	-
1.81	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,36	RS	-
RECEPÇÃO						
1.81	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	31,85	RS	-
1.82	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,36	RS	-
COPA						
1.82	15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	32,18	RS	-
1.83	15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78	RS	-
1.84	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	2,56	RS	-
ESTAR DOS FUNCIONARIOS						
1.85	150116	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	19,99	RS	-
1.86	150210	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	5,88	RS	-

REGULAÇÃO						
1.87	15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	39,41		R\$ -
1.88	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78		R\$ -
ALMOXARIFADO HOSPITALAR						
1.89	15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	57,04		R\$ -
1.90	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	5,04		R\$ -
ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS						
1.91	15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	45,97		R\$ -
1.92	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3,78		R\$ -
DISPENSÁRIO						
1.93	15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	47,74		R\$ -
1.94	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	3,77		R\$ -
VESTIÁRIO FEMININO						
1.95	15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	11,28		R\$ -
1.96	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	2,94		R\$ -
1.97	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	2,40		R\$ -
VESTIÁRIO MASCULINO						
1.98	15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	8,20		R\$ -
1.99	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	2,94		R\$ -
1.100	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	1,92		R\$ -
ESPERA PRINCIPAL						
1.101	15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	75,10		R\$ -
1.102	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	5,88		R\$ -
1.103	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	2,40		R\$ -
CORREDOR						
1.104	15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	224,78		R\$ -
1.105	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	1,28		R\$ -
FACHADA						
1.106	15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	194,58		R\$ -
1.107	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	18,00		R\$ -
1.108	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	60,80		R\$ -
FUNDOS						
1.109	15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	211,81		R\$ -
PAREDE LATERAIS						
1.110	15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	96,76		R\$ -
PAREDE LATERAIS						
1.111	15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	96,76		R\$ -
MURO						
1.112	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	54,00		R\$ -
1.113	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	36,40		R\$ -
ABRIGO DE LIXO						
1.114	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	20,00		R\$ -
1.115	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	6,00		R\$ -
ABRIGO DE LIXO						
1.116	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	7,20		R\$ -
1.117	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	6,20		R\$ -
COBERTURAS						
2	06-00-00		UND	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
2.1	06-02-43	TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - EPS Isopor =30MM	M2	547,76		R\$ -
2.2	06-02-94	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	32,80		R\$ -
INST.HIDRO-SANITARIAS						
3	10-00-00		UND	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
3.1	10-11-03	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	32,80		R\$ -
					Total	\$
					BDI	R\$
					Total Geral	R\$

Cod.	MEMÓRIA DE CÁLCULO			
15-00-00	PINTURA			
15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
	SALA DA UVIS - PAREDE			
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
1	3,83	2,80	10,72	M²
	3,83	2,80	10,72	M²
	2,20	2,80	6,16	M²
	2,20	2,80	6,16	M²
	TOTAL		33,77	M²
15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
	SALA DA UVIS - FORRO			
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
2	3,83	2,20	8,43	M²
	TOTAL		8,43	M²
15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
	SALA DA UVIS - PORTAS			
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,90	2,10	1,89	M²
	0,90	2,10	1,89	M²
	TOTAL		3,78	M²
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA			
	SALA DA UVIS - JANELAS			
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,20	0,80	0,96	M²
	1,20	0,80	0,96	M²
	TOTAL		1,92	M²
15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
	SALA DE COLETA - PAREDE			
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
3	3,83	2,80	10,72	M²
	3,83	2,80	10,72	M²
	2,10	2,80	5,88	M²
	2,10	2,80	5,88	M²
	TOTAL		33,21	M²
15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
	SALA DE COLETA - FORRO			
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
4	3,83	2,10	8,04	M²
	TOTAL		8,04	M²
15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
	SALA DE COLETA - PORTAS			
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,90	2,10	1,89	M²
	0,90	2,10	1,89	M²
	TOTAL		3,78	M²
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA			
	SALA DE COLETA - JANELAS			
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,50	0,80	1,20	M²
	1,50	0,80	1,20	M²
	TOTAL		2,40	M²
15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
	SALA DA INALAÇÃO - PAREDE			
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
5	3,83	2,80	10,72	M²
	3,83	2,80	10,72	M²
	1,90	2,80	5,32	M²
	1,90	2,80	5,32	M²
	TOTAL		32,09	M²
15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
	SALA DA INALAÇÃO - FORRO			
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
6	3,83	1,90	7,28	M²
	TOTAL		7,28	M²

15-02-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO				
SALA DA INALAÇÃO - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,90	2,10	1,89	M²
	0,90	2,10	1,89	M²
TOTAL			3,78	M²
15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA				
SALA DA INALAÇÃO - JANELAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,50	0,80	1,20	M²
	1,50	0,80	1,20	M²
TOTAL			2,40	M²
15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
SALA MEDICAÇÃO / OBSEVAÇÃO - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
7	3,83	2,80	10,72	M²
	3,83	2,80	10,72	M²
	3,70	2,80	10,36	M²
	3,70	2,80	10,36	M²
TOTAL			42,17	M²
15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
SALA MEDICAÇÃO / OBSEVAÇÃO - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
8	3,83	3,70	14,17	M²
	TOTAL			14,17
15-02-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO				
SALA MEDICAÇÃO / OBSERVAÇÃO - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,20	2,10	2,52	M²
	1,20	2,10	2,52	M²
TOTAL			5,04	M²
15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA				
SALA MEDICAÇÃO / OBSERVAÇÃO - JANELAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,50	0,80	1,20	M²
	1,50	0,80	1,20	M²
TOTAL			2,40	M²
15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
SALA DE CURATIVO - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
9	3,83	2,80	10,72	M²
	3,83	2,80	10,72	M²
	2,50	2,80	7,00	M²
	2,50	2,80	7,00	M²
TOTAL			35,45	M²
15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
SALA DE CURATIVO - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
10	3,83	2,50	9,58	M²
	TOTAL			9,58
15-02-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO				
SALA DE CURATIVO - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,90	2,10	1,89	M²
	0,90	2,10	1,89	M²
TOTAL			3,78	M²
15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA				
SALA DE CURATIVO - JANELAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,20	0,80	0,96	M²
	1,20	0,80	0,96	M²
TOTAL			1,92	M²
15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
SALA DE VACINA - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
11	3,83	2,80	10,72	M²
	3,83	2,80	10,72	M²
	2,70	2,80	7,56	M²
	2,70	2,80	7,56	M²
TOTAL			36,57	M²

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
SALA DE VACINA - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
12	3,83	2,70	10,34	M²
TOTAL			10,34	M²

15-02-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO				
SALA DE VACINA - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,90	2,10	1,89	M²
	0,90	2,10	1,89	M²
TOTAL			3,78	M²

15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA				
SALA DE VACINA - JANELAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,50	0,80	1,20	M²
	1,50	0,80	1,20	M²
TOTAL			2,40	M²

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
SALA DE AÇOLHIMENTO - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
13	3,83	2,80	10,72	M²
	3,83	2,80	10,72	M²
	2,00	2,80	5,60	M²
	2,00	2,80	5,60	M²
TOTAL			32,65	M²

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
SALA DE AÇOLHIMENTO - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
14	3,83	2,00	7,66	M²
TOTAL			7,66	M²

15-02-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO				
SALA DE AÇOLHIMENTO - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,90	2,10	1,89	M²
	0,90	2,10	1,89	M²
TOTAL			3,78	M²

15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA				
SALA DE AÇOLHIMENTO - JANELAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,50	0,80	1,20	M²
	1,50	0,80	1,20	M²
TOTAL			2,40	M²

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
SALA DE EXPURGO - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
15	2,29	2,80	6,41	M²
	2,29	2,80	6,41	M²
	2,50	2,80	7,00	M²
	2,50	2,80	7,00	M²
TOTAL			26,82	M²

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
SALA DE EXPURGO - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
16	2,29	2,50	5,73	M²
TOTAL			5,73	M²

15-02-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO				
SALA DE EXPURGO - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,90	2,10	1,89	M²
	0,90	2,10	1,89	M²
TOTAL			3,78	M²

15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA				
SALA DE EXPURGO - JANELAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,50	0,80	1,20	M²
	1,50	0,80	1,20	M²
TOTAL			2,40	M²

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
SALA DE ESTERILIZAÇÃO - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
17	2,50	2,80	7,00	M²
	2,50	2,80	7,00	M²
	2,50	2,80	7,00	M²
	2,50	2,80	7,00	M²
TOTAL			28,00	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
SALA DE ESTERILIZAÇÃO - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
18	2,50	2,50	6,25	M²
	TOTAL		6,25	M²

15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
SALA DE ESTERILIZAÇÃO - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,80	2,10	1,68	M²
	0,80	2,10	1,68	M²
	TOTAL		3,36	M²

15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA			
SALA DE ESTERILIZAÇÃO - JANELAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,50	0,80	1,20	M²
	1,50	0,80	1,20	M²
	TOTAL		2,40	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
SALA DE ESPERA 02 - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
19	5,14	2,80	14,39	M²
	5,14	2,80	14,39	M²
	4,47	2,80	12,52	M²
	TOTAL		41,30	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
SALA DE ESPERA 02 - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
20	5,14	4,47	22,98	M²
	TOTAL		22,98	M²

15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
SALA DE ESPERA 02 - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,20	2,10	2,52	M²
	1,20	2,10	2,52	M²
	TOTAL		5,04	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
SALA DE GRUPO - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
21	5,04	2,80	14,11	M²
	5,04	2,80	14,11	M²
	4,90	2,80	13,72	M²
	4,90	2,80	13,72	M²
	TOTAL		55,66	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
SALA DE GRUPO - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
22	5,04	4,90	24,70	M²
	TOTAL		24,70	M²

15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
SALA DE GRUPO - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,20	2,10	2,52	M²
	1,20	2,10	2,52	M²
	TOTAL		5,04	M²

15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA			
SALA DE GRUPO - JANELAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,20	0,80	0,96	M²
	1,20	0,80	0,96	M²
	TOTAL		1,92	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
BANHEIRO DEFICIENTE - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
23	2,94	1,50	4,41	M²
	TOTAL		4,41	M²

15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
BANHEIRO DEFICIENTE - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,90	2,10	1,89	M²
	0,90	2,10	1,89	M²
	TOTAL		3,78	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
BANHEIRO FEMININO - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
24	3,59	1,85	6,64	M²
	TOTAL		6,64	M²

15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
	BANHEIRO FEMININO - PORTAS			
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,70	2,10	1,47	M²
	0,70	2,10	1,47	M²
	TOTAL		2,94	M²
15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
	BANHEIRO MASCULINO - FORRO			
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
25	3,29	1,82	5,99	M²
	TOTAL		5,99	M²
15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
	BANHEIRO MASCULINO - PORTAS			
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,70	2,10	1,47	M²
	0,70	2,10	1,47	M²
	TOTAL		2,94	M²
15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
	DML - FORRO			
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
26	1,82	1,50	2,73	M²
	TOTAL		2,73	M²
15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
	DML - PORTAS			
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,70	2,10	1,47	M²
	0,70	2,10	1,47	M²
	TOTAL		2,94	M²
15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
	HALL DOS BANHEIROS - PAREDE			
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
27	2,94	2,80	8,23	M²
	2,94	2,80	8,23	M²
	1,94	2,80	5,43	M²
	TOTAL		21,90	M²
15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
	HALL DOS BANHEIROS - FORRO			
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
28	2,94	1,94	5,70	M²
	TOTAL		5,70	M²
15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
	BANHEIRO DE FUNCIONARIO FEMININO - FORRO			
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
29	1,50	1,33	2,00	M²
	TOTAL		2,00	M²
15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
	BANHEIRO DE FUNCIONARIO FEMININO - PORTAS			
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,60	2,10	1,26	M²
	0,60	2,10	1,26	M²
	TOTAL		2,52	M²
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA			
	BANHEIRO DE FUNCIONARIO FEMININO- JANELAS			
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,50	0,80	0,40	M²
	0,50	0,80	0,40	M²
	TOTAL		0,80	M²
15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
	BANHEIRO DE FUNCIONARIO MASCULINO - FORRO			
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
30	1,50	1,50	2,25	M²
	TOTAL		2,25	M²
15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
	BANHEIRO DE FUNCIONARIO MASCULINO - PORTAS			
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,60	2,10	1,26	M²
	0,60	2,10	1,26	M²
	TOTAL		2,52	M²
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA			
	BANHEIRO DE FUNCIONARIO MASCULINO- JANELAS			
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,50	0,80	0,40	M²
	0,50	0,80	0,40	M²
	TOTAL		0,80	M²
15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
	HALL DOS BANHEIROS DOS FUNCIONARIOS - PAREDE			
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
31	3,66	2,80	10,25	M²
	2,93	2,80	8,20	M²
	1,98	2,80	5,54	M²
	0,50	2,80	1,40	M²
	TOTAL		25,40	M²

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
HALL DOS BANHEIROS DOS FUNCIONARIOS - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
32	3,66	1,48	5,42	M²
TOTAL			5,42	M²

15-02-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO				
HALL DOS BANHEIROS DE FUNCIONARIOS - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,90	2,10	1,89	M²
	0,90	2,10	1,89	M²
TOTAL			3,78	M²

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
SALA DE COLETA DE PAPANICOLAU - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
33	3,66	2,80	10,25	M²
	3,66	2,80	10,25	M²
	2,45	2,80	6,86	M²
	2,45	2,80	6,86	M²
TOTAL			34,22	M²

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
SALA DE COLETA DE PAPANICOLAU - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
34	3,66	2,45	8,97	M²
TOTAL			8,97	M²

15-02-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO				
HALL DOS BANHEIROS DE FUNCIONARIOS - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,90	2,10	1,89	M²
	0,90	2,10	1,89	M²
TOTAL			3,78	M²

15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA				
HALL DOS BANHEIROS DE FUNCIONARIOS - JANELAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,50	0,80	1,20	M²
	1,50	0,80	1,20	M²
TOTAL			2,40	M²

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
BANHEIRO DA COLETA DE PAPANICOLAU - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
35	1,64	2,80	4,59	M²
	1,64	2,80	4,59	M²
	1,48	2,80	4,14	M²
	1,48	2,80	4,14	M²
TOTAL			17,47	M²

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
BANHEIRO DA COLETA DE PAPANICOLAU - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
36	1,64	1,48	2,43	M²
TOTAL			2,43	M²

15-02-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO				
HALL DOS BANHEIROS DE FUNCIONARIOS - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,70	2,10	1,47	M²
	0,70	2,10	1,47	M²
TOTAL			2,94	M²

15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA				
HALL DOS BANHEIROS DE FUNCIONARIOS - JANELAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,80	0,80	0,64	M²
	0,80	0,80	0,64	M²
TOTAL			1,28	M²

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
CONSULTORIO 01 - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
37	3,52	2,80	9,86	M²
	3,52	2,80	9,86	M²
	2,45	2,80	6,86	M²
	2,45	2,80	6,86	M²
TOTAL			33,43	M²

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
CONSULTORIO 01 - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
38	3,52	2,45	8,62	M²
TOTAL			8,62	M²

15-02-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO				
CONSULTORIO 01 - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,90	2,10	1,89	M²
	0,90	2,10	1,89	M²
TOTAL			3,78	M²

15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA				
CONSULTORIO 01 - JANELAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,50	0,80	1,20	M²
	1,50	0,80	1,20	M²
TOTAL			2,40	M²

15-01-16		TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
		CONSULTORIO 02 - PAREDE			
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID	
38	3,59	2,80	10,05	M²	
	3,59	2,80	10,05	M²	
	2,45	2,80	6,86	M²	
	2,45	2,80	6,86	M²	
	TOTAL		33,82	M²	
15-01-16		TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
		CONSULTORIO 02 - FORRO			
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID	
39	3,59	2,45	8,80	M²	
TOTAL			8,80	M²	
15-02-10		ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
		CONSULTORIO 02 - PORTAS			
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID	
2	0,90	2,10	1,89	M²	
	0,90	2,10	1,89	M²	
TOTAL			3,78	M²	
15-03-10		ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA			
		CONSULTORIO 02- JANELAS			
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID	
2	1,50	0,80	1,20	M²	
	1,50	0,80	1,20	M²	
TOTAL			2,40	M²	
15-01-16		TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
		CONSULTORIO 03 - PAREDE			
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID	
40	3,55	2,80	9,94	M²	
	3,55	2,80	9,94	M²	
	2,45	2,80	6,86	M²	
	2,45	2,80	6,86	M²	
	TOTAL		33,60	M²	
15-01-16		TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
		CONSULTORIO 03 - FORRO			
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID	
41	3,55	2,45	8,70	M²	
TOTAL			8,70	M²	
15-02-10		ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
		CONSULTORIO 03 - PORTAS			
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID	
2	0,90	2,10	1,89	M²	
	0,90	2,10	1,89	M²	
TOTAL			3,78	M²	
15-03-10		ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA			
		CONSULTORIO 03- JANELAS			
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID	
2	1,50	0,80	1,20	M²	
	1,50	0,80	1,20	M²	
TOTAL			2,40	M²	
15-01-16		TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
		CONSULTORIO 04 - PAREDE			
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID	
42	3,51	2,80	9,83	M²	
	3,51	2,80	9,83	M²	
	2,45	2,80	6,86	M²	
	2,45	2,80	6,86	M²	
	TOTAL		33,38	M²	
15-01-16		TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
		CONSULTORIO 04 - FORRO			
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID	
43	3,51	2,45	8,60	M²	
TOTAL			8,60	M²	
15-02-10		ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
		CONSULTORIO 04 - PORTAS			
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID	
2	0,90	2,10	1,89	M²	
	0,90	2,10	1,89	M²	
TOTAL			3,78	M²	
15-03-10		ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA			
		CONSULTORIO 04- JANELAS			
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID	
2	1,50	0,80	1,20	M²	
	1,50	0,80	1,20	M²	
TOTAL			2,40	M²	
15-01-16		TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
		CONSULTORIO 05 - PAREDE			
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID	
44	3,48	2,80	9,74	M²	
	3,48	2,80	9,74	M²	
	2,45	2,80	6,86	M²	
	2,45	2,80	6,86	M²	
	TOTAL		33,21	M²	
15-01-16		TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
		CONSULTORIO 05 - FORRO			
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID	
45	3,48	2,80	9,74	M²	
TOTAL			9,74	M²	

15-02-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO				
CONSULTORIO 05 - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,90	2,10	1,89	M²
	0,90	2,10	1,89	M²
TOTAL			3,78	M²
15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA				
CONSULTORIO 05- JANELAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,50	0,80	1,20	M²
	1,50	0,80	1,20	M²
TOTAL			2,40	M²
15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
SALA DE ACS - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
46	3,73	2,80	10,44	M²
	3,73	2,80	10,44	M²
	7,55	2,80	21,14	M²
	7,55	2,80	21,14	M²
TOTAL			63,17	M²
15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
SALA DE ACS - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
47	3,73	7,55	28,16	M²
TOTAL			28,16	M²
15-02-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO				
SALA DE ACS - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,90	2,10	1,89	M²
	0,90	2,10	1,89	M²
TOTAL			3,78	M²
15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA				
SALA DE ACS- JANELAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,20	0,80	0,96	M²
	1,20	0,80	0,96	M²
TOTAL			1,92	M²
3 JANELAS NO LOCAL			5,76	M²
15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
SALA GERÊNCIA - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
48	3,33	2,80	9,32	M²
	3,33	2,80	9,32	M²
	2,50	2,80	7,00	M²
	2,50	2,80	7,00	M²
TOTAL			32,65	M²
15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
SALA GERÊNCIA - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
49	3,33	2,50	8,33	M²
TOTAL			8,33	M²
15-02-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO				
SALA GERÊNCIA - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,90	2,10	1,89	M²
	0,90	2,10	1,89	M²
TOTAL			3,78	M²
15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA				
SALA GERÊNCIA- JANELAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,50	0,80	1,20	M²
	1,50	0,80	1,20	M²
TOTAL			2,40	M²
15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
SALA ADMINISTRATIVO - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
50	3,29	2,80	9,21	M²
	3,29	2,80	9,21	M²
	5,40	2,80	15,12	M²
	5,40	2,80	15,12	M²
TOTAL			48,66	M²
15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
SALA ADMINISTRATIVO - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
51	3,29	5,40	17,77	M²
TOTAL			17,77	M²
15-02-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO				
SALA ADMINISTRATIVO - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,90	2,10	1,89	M²
	0,90	2,10	1,89	M²
TOTAL			3,78	M²
15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA				
SALA ADMINISTRATIVO- JANELAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,50	0,80	1,20	M²
	1,50	0,80	1,20	M²
TOTAL			2,40	M²
2 JANELAS NO LOCAL			4,80	M²

15-01-16		TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
SAP - PAREDE					
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID	
52	2,41	2,80	6,75	M²	
	2,41	2,80	6,75	M²	
	4,25	2,80	11,90	M²	
	4,25	2,80	11,90	M²	
	TOTAL		37,30	M²	
15-01-16		TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
SAP - FORRO					
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID	
53	2,41	4,25	10,24	M²	
	TOTAL		10,24	M²	
15-02-10		ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
SAP - PORTAS					
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID	
2	0,80	2,10	1,68	M²	
	0,80	2,10	1,68	M²	
	TOTAL		3,36	M²	
15-01-16		TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
RECEPÇÃO - PAREDE					
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID	
54	2,83	2,80	7,92	M²	
	4,25	2,80	11,90	M²	
	TOTAL		19,82	M²	
15-01-16		TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
RECEPÇÃO - FORRO					
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID	
55	2,83	4,25	12,03	M²	
	TOTAL		12,03	M²	
15-02-10		ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
RECEPÇÃO - PORTAS					
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID	
2	0,80	2,10	1,68	M²	
	0,80	2,10	1,68	M²	
	TOTAL		3,36	M²	
15-01-16		TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
COPA - PAREDE					
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID	
56	3,30	2,80	9,24	M²	
	3,30	2,80	9,24	M²	
	4,15	2,80	11,62	M²	
	4,15	2,80	11,62	M²	
	TOTAL		18,48	M²	
15-01-16		TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
COPA - FORRO					
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID	
57	3,30	4,15	13,70	M²	
	TOTAL		13,70	M²	
15-02-10		ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
COPA - PORTAS					
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID	
2	0,90	2,10	1,89	M²	
	0,90	2,10	1,89	M²	
	TOTAL		3,78	M²	
15-03-10		ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA			
COPA - JANELAS					
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID	
2	0,80	0,80	0,64	M²	
	0,80	0,80	0,64	M²	
	TOTAL		1,28	M²	
2 JANELAS NO LOCAL			2,56	M²	
15-01-16		TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
ESTAR DOS FUNCIONARIOS - PAREDE					
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID	
58	2,26	2,80	6,33	M²	
	2,70	2,80	7,56	M²	
	TOTAL		13,89	M²	
15-01-16		TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
ESTAR DOS FUNCIONARIOS - FORRO					
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID	
59	2,26	2,70	6,10	M²	
	TOTAL		6,10	M²	
15-02-10		ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
ESTAR DOS FUNCIONARIOS - PORTAS					
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID	
2	1,40	2,10	2,94	M²	
	1,40	2,10	2,94	M²	
	TOTAL		5,88	M²	
15-01-16		TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
REGULAÇÃO - PAREDE					
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID	
60	2,60	2,80	7,28	M²	
	2,60	2,80	7,28	M²	
	3,03	2,80	8,48	M²	
	3,03	2,80	8,48	M²	
	TOTAL		31,53	M²	

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
REGULAÇÃO - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
61	2,60	3,03	7,88	M²
TOTAL			7,88	M²

15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
REGULAÇÃO - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,90	2,10	1,89	M²
	0,90	2,10	1,89	M²
TOTAL			3,78	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
ALMOXARIFADO HOSPITALAR - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
60	5,18	2,80	14,50	M²
	5,18	2,80	14,50	M²
	2,60	2,80	7,28	M²
	2,60	2,80	7,28	M²
TOTAL			43,57	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
ALMOXARIFADO HOSPITALAR - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
61	5,18	2,60	13,47	M²
TOTAL			13,47	M²

15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
ALMOXARIFADO HOSPITALAR - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,20	2,10	2,52	M²
	1,20	2,10	2,52	M²
TOTAL			5,04	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
60	5,43	2,80	15,20	M²
	3,93	2,80	11,00	M²
	1,50	2,80	4,20	M²
	1,20	2,80	3,36	M²
	1,45	2,80	4,06	M²
TOTAL			37,83	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
61	5,43	1,50	8,15	M²
TOTAL			8,15	M²

15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,90	2,10	1,89	M²
	0,90	2,10	1,89	M²
TOTAL			3,78	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
DISPENSAÇÃO - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
60	3,93	2,80	11,00	M²
	3,93	2,80	11,00	M²
	2,70	2,80	7,56	M²
	2,70	2,80	7,56	M²
TOTAL			37,13	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
DISPENSAÇÃO - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
61	3,93	2,70	10,61	M²
TOTAL			10,61	M²

15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA			
DISPENSAÇÃO - JANELAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,45	1,30	1,89	M²
	1,45	1,30	1,89	M²
TOTAL			3,77	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
VESTIARIO FEMININO - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
61	2,75	4,10	11,28	M²
TOTAL			11,28	M²

15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO			
VESTIARIO FEMININO - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,70	2,10	1,47	M²
	0,70	2,10	1,47	M²
TOTAL			2,94	M²

15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA			
VESTIARIO FEMININO - JANELAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,50	0,80	1,20	M²
	1,50	0,80	1,20	M²
TOTAL			2,40	M²

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
VESTIARIO MASCULINO - FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
61	2,00	4,10	8,20	M²
TOTAL			8,20	M²

15-02-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO				
VESTIARIO MASCULINO - PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,70	2,10	1,47	M²
	0,70	2,10	1,47	M²
TOTAL			2,94	M²

15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA				
VESTIARIO MASCULINO - JANELAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,20	0,80	0,96	M²
	1,20	0,80	0,96	M²
TOTAL			1,92	M²

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
ESPERA PRINCIPAL 01 - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
60	3,83	2,80	10,72	M²
	5,18	2,80	14,50	M²
	6,25	2,80	17,50	M²
	TOTAL			42,73

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
ESPERA PRINCIPAL 01- FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
61	5,18	6,25	32,38	M²
TOTAL			32,38	M²

15-02-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO				
ESPERA PRINCIPAL 01- PORTAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,40	2,10	2,94	M²
	1,40	2,10	2,94	M²
TOTAL			5,88	M²

15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA				
ESPERA PRINCIPAL 01 - JANELAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,50	0,80	1,20	M²
	1,50	0,80	1,20	M²
TOTAL			2,40	M²

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
CORREDOR LADO DIREITO- PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
60	23,73	2,80	66,44	M²
	21,53	2,80	60,28	M²
	1,50	2,80	4,20	M²
	1,50	0,70	1,05	M²
TOTAL			131,98	M²

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
CORREDOR LADO DIREITO- FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
61	23,73	1,50	35,60	M²
TOTAL			35,60	M²

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
CORREDOR LADO ESQUERDO- PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
60	5,29	2,80	14,81	M²
	5,24	2,80	14,67	M²
	TOTAL			29,48

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
CORREDOR LADO ESQUERDO- FORRO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
61	5,29	5,24	27,72	M²
TOTAL			27,72	M²

15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA				
ESPERA PRINCIPAL 01 - JANELAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	0,80	0,80	0,64	M²
	0,80	0,80	0,64	M²
TOTAL			1,28	M²

15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA				
FACHADA - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
60	32,98	2,90	95,64	M²
	32,98	3,00	98,94	M²
	TOTAL			194,58

15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA				
FACHADA - PORTAO				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	3,00	3,00	9,00	M²
	3,00	3,00	9,00	M²
TOTAL			18,00	M²

15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA				
FACHADA - FECHAMENTO DE TELHAS				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	14,10	2,00	28,20	M²
	16,30	2,00	32,60	M²
TOTAL			60,80	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
FUNDOS - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
60	35,90	2,90	104,11	M²
	35,90	3,00	107,70	M²
TOTAL			211,81	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
LATERAL DIREITO - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
60	16,40	2,90	47,56	M²
	16,40	3,00	49,20	M²
TOTAL			96,76	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
LATERAL ESQUERDO - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
60	16,40	2,90	47,56	M²
	16,40	3,00	49,20	M²
TOTAL			96,76	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
MURO FRENTE - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
60	54,00	3,00	162,00	M²
	54,00	3,00	162,00	M²
TOTAL			324,00	M²

15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA			
MURO FRENTE - PORTÃO				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	7,00	2,60	18,20	M²
	7,00	2,60	18,20	M²
TOTAL			36,40	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
MURO LATERAL - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
60	25,00	6,00	150,00	M²
TOTAL			150,00	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
MURO LATERAL - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
60	37,00	3,00	111,00	M²
TOTAL			111,00	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
ABRIGO INFECTANTE E COMUM - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
60	1,35	2,00	2,70	M²
	1,35	2,00	2,70	M²
	3,65	2,00	7,30	M²
	3,65	2,00	7,30	M²
TOTAL			20,00	M²

15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA			
ABRIGO INFECTANTE E COMUM - PORTÃO				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,50	2,00	3,00	M²
	1,50	2,00	3,00	M²
TOTAL			6,00	M²

15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA			
ABRIGO CILINDROS - PAREDE				
ITEM	COMPRIMENTO	P.D	ÁREA	UNID
60	0,80	2,00	1,60	M²
	0,80	2,00	1,60	M²
	2,00	2,00	4,00	M²
TOTAL			7,20	M²

15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA			
ABRIGO CILINDROS - PORTÃO				
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	UNID
2	1,60	2,00	3,20	M²
	1,50	2,00	3,00	M²
TOTAL			6,20	M²

06-00-00	COBERTURA			
06-02-43	TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1			
TELHADO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	UNID
2	16,40	33,40	547,76	M²
	TOTAL			547,76

06-02-94	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M			
TELHADO				
ITEM	COMPRIMENTO	COMPRIMENTO	METRO	UNID
2	16,40	16,40	32,80	M
	TOTAL			32,80

10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS			
10-11-03	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM			
TELHADO				
ITEM	COMPRIMENTO	LARGURA	METRO	UNID
2	16,40	0,00	16,40	M
	16,40	0,00	16,40	M
TOTAL			32,80	M